

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 109140L  
(UL. TARGOWA) W MIEJSCOWOŚCI TUROBIN  
ADRES INWESTYCJI : (DROGA GMINNA NR 109140L W M. TUROBIN)  
INWESTOR : GMINA TUROBIN  
ADRES INWESTORA : 23-465 TUROBIN, UL. RYNEK 4  
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>45111000-8 45112000-5</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)</b>				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych liniowych i ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (p.s.) 0.179 + 0.095	km	0.274		
2	KNNR 6 0802-d.1 02	Rozebranie nawierzchni z tłucznią gr. śr. 15 cm mechanicznie (p.s. + t.o.m.w.k.j.)	m <sup>2</sup>	30		
3	KNR AT-03 d.1 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm (p.s.) (338-12) + 2x80	m	486		
<b>2</b>	<b>45111000-8</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)</b>				
4	KNNR 1 0202-d.2 08 + KNNR 1 0208-020101+ KNNR 1 0408-0201	Roboty ziemne na uzupełnienie poboczy i skarp oraz zjazdów ziemnych, wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi z odległości do 1.0 km, grunt kat. III-IV (t.r.z.) 60.47 + 12.65	m <sup>3</sup>	73		
5	KNNR 1 0210-d.2 03 + KNNR 1 0408-0201	Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane poprzecznie na nasyp, koparkami podsiebiernymi, w gruncie kat. III-IV wraz z zagęszczeniem (t.r.z.) 24.61 + 11.31	m <sup>3</sup>	36		
<b>3</b>	<b>45231000-5</b>	<b>ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00)</b>				
6	KNNR 6 1305-d.3 0101	Regulacja pionowa zasów i zaworów wodociagowych B-20, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m <sup>3</sup> (p.s.)	szt	8		
7	KNNR 6 1305-d.3 0201	Regulacja pionowa studzienek sanitarnych betonem B-20, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m <sup>3</sup> (p.s.)	szt	8		
<b>4</b>	<b>45111000-8 45233000-9</b>	<b>PODBUDOWY (D-04.00.00)</b>				
8	KNNR 6 0103-d.4 03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (p.s. + z.r.n.)	m <sup>2</sup>	1690.29		
9	KNNR 6 0102-d.4 03 + KNNR 6 0103-02	Koryta śr. gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-V pod zjazdy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (p.s. + z.z.)	m <sup>2</sup>	185.48		
10	KNNR 6 0109-d.4 02	Wykonanie wzmocnienia podłoża pod rozbieraną konstrukcję nawierzchni i zjazdy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa z betoniarki, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm (p.s. + z.z. + t.o.m.w.k.j.) 293.8 + 185.48	m <sup>2</sup>	479.28		
11	KNNR 6 0113-d.4 02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (p.s. + t.o.m.w.k.j. + z.r.n.)	m <sup>2</sup>	293.8		
12	KNNR 6 0107-d.4 02	Wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniami kamiennymi sortowanymi lub kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (p.s. + t.o.m.w.k.j.)	m <sup>3</sup>	166.45		
13	KNNR 6 0113-d.4 06	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, na zjazdach (p.p. + z.z.)	m <sup>2</sup>	185.48		
14	KNNR 6 1005-d.4 07 + KNNR 6 1005-06	Skropienie emulsją warstwy podbudowy wraz z wcześniejszym oczyszczeniem (z.r.n.+z.z.) 1690.29 +179	m <sup>2</sup>	1869.3		
<b>5</b>	<b>45233000-9</b>	<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-05.00.00)</b>				
15	KNNR 6 0309-d.5 02 + KNNR 6 0309-021711	Nawierzchnia (KR2), warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi (p.s. + z.r.n.)	m <sup>2</sup>	1690.29		
16	KNNR 6 0309-d.5 02 + KNNR 6 0309-020803	Nawierzchnia (KR2), warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi (p.s. + z.z.)	m <sup>2</sup>	179		
<b>6</b>	<b>45112000-5 45231000-5</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE (D-06.00.00)</b>				
17	KNNR 1 0507-d.6 03	Obsianie poboczy i skarp w gruncie (t.p.s.) 2.12 + 243.82 + 6.99 + 146.47 + (178.7+94.4)x2x0.7	m <sup>2</sup>	782		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>7</b>	<b>45233000-9</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D-07.00.00)</b>				
18	KNNR 6 0702- d.7 0101	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm (p.s.o.r.)	szt	7		
19	KNNR 6 0702- d.7 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (p.s.o.r.)	szt	8		
<b>8</b>	<b>45233000-9</b>	<b>ELEMENTY ULIC (D-08.00.00)</b>				
20	KNNR 6 0403- d.8 03	Krawężniki betonowe wystające, na wjazdach wtopione, o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (p.s. + z.r.n.) 537.5 - 10	m	527.5		
21	KNNR 6 0403- d.8 03	Krawężniki betonowe (Z ROZBIÓRKI - MATERIAŁ INWESTORA) wystające, na wjazdach wtopione, o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (p.s. + z.r.n.)	m	10		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAW- CZE (D-01.00.00)							
2	ROBOTY ZIEMNE (D- 02.00.00)							
3	ROBOTY ODWODNIENIO- WE (D-03.00.00)							
4	PODBUDOWY (D-04.00.00)							
5	ROBOTY NAWIERZCHNIO- WE (D-05.00.00)							
6	ROBOTY WYKONCZENIO- WE (D-06.00.00)							
7	URZĄDZENIA BEZPIE- CZENSTWA RUCHU (D- 07.00.00)							
8	ELEMENTY ULIC (D- 08.00.00)							
	<b>RAZEM netto</b>							
	VAT							
	<b>Razem brutto</b>							

Słownie: