

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja ciągu dróg gminnych oznakowanych nr. 109136L i 109146L położonych w miejscowości Rokitów

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rokitów						
1 Roboty przygotowawcze; Kod CPV: 45100000-8						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.849 = 0.85		
2 Roboty ziemne; Kod CPV: 45111000-8						
2 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	328.22		
3 Podbudowa; Kod CPV: 45233123-7						
3 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	2817.80		
4 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	2817.80		
5 d.3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	2817.80		
6 d.3	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Zwiększenie gr. o 5cm. Krotność = 5	m2	2817.80		
7 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	2732.90		
8 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	2732.90		
9 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Zmniejszenie gr. o 3cm. Krotność = -3	m2	2732.90		
4 Nawierzchnia; Kod CPV: 45233123-7						
10 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej (podbudowy) emulsją asfaltową K70 w ilości 1kg/m2	m2	2690.45		
11 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2	2690.45		
12 d.4	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Zmniejszenie gr. o 1cm. Krotność = -1	m2	2690.45		
13 d.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m2	2648.00		
5 Przepusty; Kod CPV: 45233123-7						
14 d.5	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	22.80		
15 d.5	KNR 2-33 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur o śr. 60 cm (rury żelbetowe)	m	5.00		
16 d.5	KNR 2-33 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur o śr. 60 cm, zakończone głowicą skośną (rury żelbetowe)	m	2.60		
17 d.5	KNR 2-01 0504-04	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III	m3	2.60		
6 Roboty wykończeniowe; Kod CPV: 45450000-5						
18 d.6	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m2	849.00		
7 Obsługa geodezyjna, Kod CPV: 74273200-5						
19 d.7	kalk. własna	Obsługa geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Podatek VAT	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	

Słownie: