

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Turobinie

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Turobinie		
1	Element	WC dla niepełnosprawnych		
1.1		Demontaż misek ustępowych (3 szt), umywalk (3 szt), ościeżnic (5 szt) oraz skrzydeł drzwiowych (5 szt)	kpl	1
1.2	KNR 404/504/3	Rozebranie okładzin ściennych, z płytek ceramicznych	m2	48,312
1.3	KNR 401/348/5	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	13,667
1.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	12,7
1.5	KNR 2/1703/1 (2)	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach belkach i ościeżach na ścianach, pościelach, białych, płyty grubości 12,5 mm (zabudowa pionowa kolumny i ścianki szerokości ściany z zabudowanym stelażem pod miskę ustępową)	m2	7,735
1.6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża preparatem Ceresit CT 17	m2	49
1.7	KNR BC 2/416/2	Wyłożenie ścian i sufitu Solopla 30, warstwa wykładki grubości 10-40 mm,	m2	12,7
1.8	KNR 202/1118/9	Podkładki płytkowe z kamieniem naturalnym układanych w kład, płytki 60x60 cm, metoda kombinowana - płytki imitujące kamień naturalny bądź drewno.	m2	12,7
1.9	KNR 12/829/11	Licowanie ścian płytkami 60x30 na klej, metoda kombinowana (na całą wysokość ścian) płytki imitujące kamień naturalny bądź drewno (do pełnej wysokości łazienki)	m2	45,13
1.10	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, sufit kasetonowy 60x60 (obniżenie sufitu do wysokości 2,5 m) wraz z obróbką w obszarze okien	m2	12,7
1.11		Dostawa i montaż oświetlenia. Lampy wpuszczane. Włączane na czujkę ruchu.	kpl	1
1.12		Wykonanie kanalizacji i podejść sanitarnych pod umywalkę oraz miskę ustępową.	kpl	1
1.13		Wymiana pionów kanalizacyjnych (wszystkich w obszarze łazienki z wpięciem do kanalizacji w pomieszczeniu piwnicy - pod stropem)	kpl	1
1.14		Wykonanie instalacji ciepłej wody. Wymiana instalacji wody w obrębie łazienki.	kpl	1
1.15		Montaż miski ustępowej wiszącej dla niepełnosprawnych, montaż umywalki dla niepełnosprawnych z baterią umywalkową i lustrem ruchomym nad umywalką.	kpl	1
1.16		Dostawa i montaż: dozownika do mydła, dozownika do papieru, uchwytu do papieru toaletowego, szczotki ustępowej, kosza na śmieci oraz kosza na papier. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej.	kpl	1
1.17		Wykonanie instalacji przyzywowej świetlno-dźwiękowej.	kpl	1
1.18		Montaż grzejnika płytowego	kpl	1
1.19		Dostawa i montaż drzwi aluminiowych z otworami wentylacyjnymi o szerokości w świetle ościeżnicy min. 100 cm.	kpl	1
1.20		Dostawa i montaż wentylatorów wyciągowych wraz z instalacją wyciągową i elektryczną.	kpl	1
2	Element	Sala		
2.1	KNR 401/348/1	Rozebranie ścianek z g-k	m2	20,222
2.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Przygotowanie podłoża wraz z gruntowaniem pod malowanie (usunięcie farby emulsyjnej z lamperii olejnej o wysokości 1,60 m wraz ze zmatowieniem i gruntowaniem przed malowaniem lamperii farbą olejną. pozostała powierzchnia ścian i sufitu wymaga jedynie oczyszczenia i zagruntowania przed malowaniem)	m2	181
2.3	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami olejnymi lamperii ścian o wysokości 1,6 m w kolorze jasno popielatym pozostała powierzchnia ścian i sufit białą farbą odporną na szorowanie w kolorze białym. , 2-krotne.	m2	181
2.4		Uzupełnienie podłogi i ścian po demontażu ścianki gk	kpl	1