

Wyjaśnienie do SIWZ zadania pn.: „Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w miejscowości Tarnawa Duża”.

Turobin, dnia 28.07.2020r.

Wyjaśnienie 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w miejscowości Tarnawa Duża”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 -2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) **Gmina Turobin ul. Rynek 4, 23-465 Turobin** udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę w dniu 24.07.2020r.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Treść pytania:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej elektrycznej z zakresem wymiany opraw (rzuty pomieszczeń, typ opraw, schemat tablic bezpiecznikowych)

Na podstawie udostępnionej dokumentacji nie jest możliwe dokonanie wyceny zakresu wymiany opraw.

Odpowiedź:

Zgodnie z normą należy zapewnić odpowiednie natężenie oświetlenia dla konkretnego przeznaczenia pomieszczenia zgodnie ze stanem istniejącym. Wymiana/montaż opraw obowiązuje w piwnicy, na parterze oraz na piętrze i poddaszu. Należy dobrać odpowiedni bezpiecznik który zapewni ochronę przeciwporażeniową. Typ opraw: LED (odpowiednie dla danego pomieszczenia, np. w łazienkach i kuchni IP44). Wydajność min 130 lm/W z oprawy. Ilość i rozmieszczenie opraw należy dobrać za pomocą programu doborowego wybranego producenta i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku wymaganej większej ilości opraw niż jest aktualnie należy przebudować instalację. W zakresie jest również wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Przewody elektryczne należy prowadzić w bruzdach. Wszystkie bruzdy należy uzupełnić i wykonać gładź. Cały sufit pomalować farbą lateksową zmywalną.

Wykonawca ma obowiązek wynieść układ pomiarowy na zewnątrz.

Zgodnie z audytem energetycznym należy wymienić całą instalację elektryczną z aluminiowej na miedzianą. Przewody aluminiowe należy zastąpić odpowiedniej grubości przewodami miedzianymi. W ramach wymiany instalacji należy wymienić rozdzielnię główną. Wszystkie bruzdy należy uzupełnić i wykonać gładź. Całe pomieszczenia należy pomalować farbą zmywalną odporną na szorowanie. Wyposażenie wewnętrzne, podłogi i okna należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Z uwagi, iż obiekt jest użytkowany od poniedziałku do piątku jako klub Seniora, prace w budynku należy prowadzić tak aby nie zakłócić funkcjonowania obiektu. Harmonogram prac powinien przewidzieć wykonywanie remontu częściami, po kilka pokoi.

Wykonawca zapewni sporządzenie projektu wykonawczego na wymianę instalacji elektrycznej i przedłoży do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu.

Wyżej wymieniony zakres Wykonawca powinien uwzględnić przygotowując ofertę cenową. Przed wyceną zaleca się dokonać wizji lokalnej na obiekcie w godzinach pracy Urzędu Gminy po wcześniejszym umówieniu się z osobą upoważnioną do kontaktów w przetargu.



WÓJT GMINY
Andrzej Kozina