

PRZEDMIAR ROBÓT

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność	Cena jednostkowa	Wartość netto
	Kosztorys	Remont drogi gminnej Guzówka Kolonia 420m					
1	Element	Remont nawierzchni					
1.1	KNR 2-310103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni	m ²	1260	2		
1.2	KNR 231/114/7	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm wg PN-EN 13242WT-4:2010	m ³	130,2	1		
1.3	KNR 231/310/5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąco-ścieralna o grubości 3cm AC 11S 50/70 wg WT-2:2014 KR 1-2	m ²	1260	1		
1.4	KNR 231/310/6	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m ²	1260	2		
1.5	KNR 201/235/2(1)	Uzupełnienie i zagęszczenie poboczy gruntem dowiezionym przez wykonawcę pobocza szer 0,8	m ³	42	1		