

## PRZEDMIAR ROBÓT

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność	Cena jednostkowa	Wartość netto
	Kosztorys	Remont drogi gminnej: ul.Spółdzielcza 190m					
1	Element	Remont nawierzchni					
1.2	KNR 2-310103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni (190x3)+(6x1,5)x6	m <sup>2</sup>	624	1		
1.3	KNR 231/114/7	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm wg PN-EN 13242WT-4:2010	m <sup>3</sup>	93,6	1		
1.4	KNR 231/310/5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąco-ścieralna o grubości 3cm AC 11S 50/70 wg WT-2:2014 KR 1-2	m <sup>2</sup>	624	1		
1.5	KNR 231/310/6	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m <sup>2</sup>	624	2		
1.6	KNR 231/114/7	Utwardzenie poboczy kruszywem o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 , grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	m <sup>2</sup>	360	1		
1.7	KNR 231/1406/03	Regulacja: studnie , zawory, zasowy	sztuki	10	1		