

PRZEDMIAR ROBÓT

Numer	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Krotność	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Remont drogi gminnej Załawcze 105					
1	Element	Remont drogi					
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym	km	0,105	1		
1.2	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie	m2	577,5	1		
1.3	Kalkulacja indywidualna	Skropienie emulsją asfaltową szybkozspadową C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010- dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2	m2	577,5	1		
1.4	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką AC 11W50/70 KR1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie	t	43,3	1		
1.5	KNR 231/310/5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąco-ścieralna o grubości 3cm AC 11S 50/70 wg WT-2:2014 KR 1-2	m ²	577,5	1		
1.6	KNR 201/235/2(1)	Uzupełnienie i zagęszczenie poboczy gruntem pozyskanym z pogłębienia rowów 100x1x2 pobocze	m ³	28	1		